

NETTOGRUNDFLÄCHEN NACH DIN277 Technikerarbeit

Auflistung von Räumen

Berechnungsergebnisse werden aus den intern exakten Werten ermittelt
und auf 2 Nachkommastellen gerundet!

ZEICHNUNG: Raumplanung

DATUM/ZEIT: 04.01.2006 12:57

ERSTELLER: -----

BEZEICHNUNG	FUNKTION	UMSCHL.	ABMESSUNGEN	GRUNDFLÄCHE
<u>UG - Ha</u>				
<u>Funktionsfläche FF</u>				
UG 14	Tankraum	o	15.914*10.759	171.21 m ²
			Summe Raum abzgl. 3.0 % 166.07 m ²	171.21 m ²
UG 15	Haustechnik	o	5.379*10.756	57.85 m ²
			Summe Raum abzgl. 3.0 % 56.11 m ²	57.85 m ²
UG 17	Tankraum	o	21.412*12.467	266.95 m ²
			Summe Raum abzgl. 3.0 % 258.94 m ²	266.95 m ²
			Summe FF 481.12 m ²	496.01 m ²
<u>Hauptnutzfläche HNF</u>				
UG 01	UN. Kochen	o	9.125*7.872	71.83 m ²
			Summe Raum abzgl. 3.0 % 69.68 m ²	71.83 m ²
UG 02	Vor. Kochen	o	4.547*8.677	39.46 m ²
			Summe Raum abzgl. 3.0 % 38.28 m ²	39.46 m ²
UG 03	Lehrmittel	o	2.602*3.161	8.22 m ²
			Summe Raum abzgl. 3.0 % 7.97 m ²	8.22 m ²
UG 05	Lehrmittel	o	2.901*4.785	13.88 m ²
			Summe Raum abzgl. 3.0 % 13.46 m ²	13.88 m ²
UG 07	Gaderobe	o	2.138*4.784	10.23 m ²
			Summe Raum abzgl. 3.0 % 9.92 m ²	10.23 m ²
				SEITE: 1

NETTOGRUNDFLÄCHEN NACH DIN277 Technikerarbeit

Auflistung von Räumen

Berechnungsergebnisse werden aus den intern exakten Werten ermittelt
und auf 2 Nachkommastellen gerundet!

ZEICHNUNG: Raumplanung

DATUM/ZEIT: 04.01.2006 12:57

ERSTELLER: -----

BEZEICHNUNG	FUNKTION	UMSCHL.	ABMESSUNGEN	GRUNDFLÄCHE
UG 10	WC- Knaben	o	5.315*1.499	7.97 m ²
			Summe Raum abzgl. 3.0 % 7.73 m ²	7.97 m ²
UG 11	WC- Mädchen	o	5.315*2.727	14.49 m ²
			Summe Raum abzgl. 3.0 % 14.06 m ²	14.49 m ²
UG 19	Gaderobe	o	3.004*3.660	11.00 m ²
			1.243*2.477	3.08 m ²
			Summe Raum abzgl. 3.0 % 13.66 m ²	14.08 m ²
UG 20	Gruppenraum	o	3.785*4.940	18.70 m ²
			5.468*1.118	6.11 m ²
			Summe Raum abzgl. 3.0 % 24.07 m ²	24.81 m ²
UG 21	Unterricht	o	8.982*8.072	72.50 m ²
			Summe Raum abzgl. 3.0 % 70.33 m ²	72.50 m ²
			Summe HNF	269.16 m ² 277.47 m ²
<u>Verkehrsfläche VF</u>				
UG 04	Flur	o	2.602*1.457	3.79 m ²
			Summe Raum abzgl. 3.0 % 3.68 m ²	3.79 m ²
UG 08	Flur	o	2.614*3.768	9.85 m ²
			Summe Raum abzgl. 3.0 % 9.55 m ²	9.85 m ²
UG 09	Flur	o	0.5*(9.127*0.076)	0.35 m ²
				SEITE: 2

NETTOGRUNDFLÄCHEN NACH DIN277

Technikerarbeit

Auflistung von Räumen

Berechnungsergebnisse werden aus den intern exakten Werten ermittelt und auf 2 Nachkommastellen gerundet!

ZEICHNUNG: Raumplanung

DATUM/ZEIT: 04.01.2006 12:57

ERSTELLER: -----

BEZEICHNUNG	FUNKTION	UMSCHL.	ABMESSUNGEN	GRUNDFLÄCHE
			9.129*4.747	43.34 m ²
			Summe Raum abzgl. 3.0 % 42.38 m ²	43.69 m ²
UG 12	Flur	a	8.006*1.799	14.41 m ²
			Summe Raum abzgl. 3.0 % 13.98 m ²	14.41 m ²
UG 13	Flur	a	21.465*1.688	36.22 m ²
			Summe Raum abzgl. 3.0 % 35.13 m ²	36.22 m ²
UG 16	Flur	a	1.136*12.007	13.64 m ²
			Summe Raum abzgl. 3.0 % 13.23 m ²	13.64 m ²
UG 18	Flur	a	0.5*(0.478*3.881)	0.93 m ²
			0.5*(3.881*3.880)*2.104	8.16 m ²
			0.5*(0.463*3.768)	0.87 m ²
			Summe Raum abzgl. 3.0 % 9.66 m ²	9.96 m ²
UG 22	Pauesbereich	b	8.370*8.874	74.27 m ²
			4.889*8.070	39.45 m ²
			0.5*(0.300+0.290)*4.389	1.30 m ²
			Summe Raum abzgl. 3.0 % 111.57 m ²	115.02 m ²
			Summe VF 239.18 m ²	246.58 m ²
			Nettogrundfläche UG - Ha	989.46 m ²
Hauptnutzfläche	Nebennutzfläche	Verkehrsfläche	Funktionsfläche	NGF gesamt
269.16 m ²	0.00 m ²	239.18 m ²	481.12 m ²	989.46 m ²
				SEITE: 3